
LA CONTABILITA' LAVORI

Prof. Domenico Natale



Finalità

Scopo della **contabilità lavori** è quello di definire:

- I nel momento del progetto l'importo preventivo dell'opera
 - Ø fase progettuale preventiva
- I a lavoro ultimato il costo effettivo di essa
 - Ø fase di gestione consuntiva

Riferimenti normativi

- Legge quadro sui lavori pubblici L. 11/2/1994 n. 109 (cosiddetta Merloni) e succ. modif. (L.1/8/2002 n. 166 (Merloni quater)
- I Regolamento generale

 DPR 21/12/1999 che ha sostituito
 recependolo interamente il precedente
 Regolamento RD 25/5/1895 n. 350


Aspetti della realizzazione delle oo.pp

Tra i principi innovativi della nuova normativa sono da annoverare:

- I Introduzione di criteri di programmazione
- I Il principio per cui i progetti non possono essere appaltati se non sono esecutivi


Le fasi di progettazione, i bandi di gara, i tipi di appalto, il cronoprogramma, le modalità di contabilizzazione ecc. rendono più rigoroso l'iter della realizzazione di opere pubbliche.

Altro fattore importante è la costituzione di **una** Autorità di Vigilanza e l'introduzione del Responsabile del procedimento.



Programmazione e controllo **00.PR**

Iter procedurale



Livelli di progettazione

1 Preliminare

definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, nonché il quadro delle esigenze da soddisfare;

1 Definitiva

individua compiutamente i lavori da realizzare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni

1 Esecutiva

definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare

Elaborati progettuali

Progetto preliminare

- relazione tecnico-illustrativa;
- studio di fattibilità ambientale, ove richiesto;
- indagini geologiche, idrogeologiche, archeologiche;
- planimetria generale ed elaborati grafici,
- indicazioni per il Piano di sicurezza;
- calcolo sommario della spesa.

Elaborati progettuali

Progetto definitivo

- relazione descrittiva;
- relazioni geologica, geotecnica, idrologica, sismica ecc.;
- relazioni specialistiche;
- rilievi plano-altimetrici;
- elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni);
- Studio di impatto ambientale, ove previsto;
- calcolo preliminare delle strutture e degli impianti;
- disciplinare descrittivo e prestazionale;
- piano particellare di esproprio;
- Computo metrico estimativo;
- quadro economico generale di spesa.

Elaborati progettuali

Progetto esecutivo

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici (disegni esecutivi e di dettaglio);
- calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti;
- Piano di manutenzione;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico
- quadro dell'incidenza percentuale della mano d'opera
- Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto.

Computo metrico estimativo

I E' il documento fondamentale, redatto applicando a tutte le quantità delle singole lavorazioni, ricavate dal progetto esecutivo (*Computo metrico*), i prezzi riportati nell'*elenco prezzi*.

Oltre a determinare il costo dell'opera può prevedere le somme da accantonare per eventuali *lavori in economia* da prevedere nel contratto e da inserire nel quadro economico.

Computo metrico estimativo

La compilazione di questo documento richiede la preventiva misurazione di tutte le parti dell'opera.

Sono valutati a **metro cubo**: gli scavi, i rilevati e i rinterri murature di spessore > 25cm v.p.p. strutture in c.a. demolizioni Sono valutati a **metro quadro:** murature di spessore < 25cm v.p.p. rivestimenti e pavimenti solai e coperture intonaci e tinteggiature lastre in pietra e vetri

Sono valutati a **metro lineare:** canali di gronda e pluviali tubazioni in mat. plastico cornici zoccolini

Sono valutati a **peso:** acciaio per c.a. strutture ed opere metalliche lastre di piombo, acciaio, rame tubazioni in ghisa e acciaio

La struttura del computo metrico


Il computo metrico deve prevedere una suddivisione in categorie di lavoro (corpi d'opera o fasi di lavoro), meglio se articolata in ordine cronologico di attuazione.

Si effettua quindi una scomposizione in più livelli:

- Un primo livello coincidente con le categorie (*generali* o *specializzate* all.A DPR 34/2000)
- Un secondo livello con la suddivisione in Categorie di Lavoro o Corpi d'Opera

Schema struttura computo metrico

Nella redazione del computo metrico si procede quindi al raggruppamento delle lavorazioni in Categorie di Lavoro e Corpi d'Opera



Suddivisione in Corpi d'Opera

Vediamo ora un esempio di quella che può essere una suddivisione in Corpi d'Opera di un edificio:

- I movimenti terra
- I strutture di fondazione
- I strutture di elevazione
- I tamponamenti e tramezzi
- I Intonaci, pavimenti e rivestimenti
- I Infissi, opere in ferro e diversi

- I sistemazioni esterne
- I impianto idricosanitario
- I impianti elettrici e di sollevamento
- I impianto di condizionamento
- I impianto antincendio

Esempio Computo metrico-estimativo

Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNATIONS DELLANORI		DIMEN	ISIONI			IMPORTI		
	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità •	unitario	TOTALE	
	RIPORTO								
1 / 1 2A.01	LAVORI A MISURA Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento, eseguito con qualsi mezzo meccanico, anche con l'ausilio di marte ntiere od a rifiuto dei materiali che risultino in eccedenza o dichiarati dalla Direzione di Lavori non idonei alla formazione dei rilevati, con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto: resistenza allo schiacciamento fino a 40 Kg/cmq. FONDAZIONE - NORD - SUD Si detrae passaggio centrale	4.00 2.00	14.40 12.00 8.00	12.000 8.000 6.800	6.850 6.200 6.400	4 734.72 1 190.40 -348.16 5 576.96			
	Sommano positivi m3 Sommano negativi m3 SOMMANO m3					5 925.12 -348.16 5 576.96	4 500	25 096 32 25 096 32	
2/4 3E.01a	Parziale LAVORI A MISURA lire LAVORI A CORPO Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con diametro massimo degli inerti non superiore a 35 mm, per (vibratura, costipamento, etc.) per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluse le armature metalliche e le casseforme, con resistenza caratteristica a compressione, dopo 28 giorni di stagionatura, pari a 250 Kg/cmq, per solette. Magrone		15.80 8.80	20.800 12.800	0.200 0.200	65.73 22.53		25 096 32	
	SOMMANO m3					88.26	9 500	838 47	
	A RIPORTARE							25 934 790	

COMMITTENTE:

15 08/05/2006

L'elenco prezzi

- L'elenco prezzi unitari è un elaborato di progetto che contiene i prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico-estimativo, desunti da prezzari regionali. Qualora in questi tariffari di riferimento non esistano le voci cercate si devono definire i nuovi prezzi con opportune analisi dei prezzi.
- I Ogni voce di elenco è individuata da un numero d'ordine (codice di tariffa), una descrizione, una unità di misura ed un prezzo unitario.
- Il prezzo unitario del Corpo d'opera è l'importo complessivo e l'unità di misura è la percentuale

I nuovi prezzi: l'analisi dei prezzi

Nel caso in cui il progettista non trovasse nei tariffari regionali di riferimento le Lavorazioni previste nel progetto, deve costruire, tramite opportuna analisi, il "nuovo prezzo di progetto".

Nr. 1 Conglomerato cementizio per lavori in fondazione e sopratondazione (plinti, fravi di collegamento, fravi rovesce, soleti casseforme e per strutture normalmente e debotimente armate) esclusa la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro, formato nella proporzione di mo 0.400 di sabbia, mo 0.800 di ghialetto o ptetrisco mezzanello e di Kg. 250 di decemento. EL E M EN T I: MATERIALI (E) [A.01.015A] Cemento portiand R325 (E) [A.01.015C] Sabbia di cava, vagiata e lavata. (E) [A.01.03G] Ghialetto per conglomerati cementizi. (E) [A.01.03G] Ghialetto per conglomerati cementizi. (E) [A.01.03G] Ghialetto per conglomerati cementizi. (A) [B.03.045] Confezione di calcestruzzo o conglomerato cementizio mediant Sommano lire Oneri Sicurezza 8% lire Sommano lire Spese Generali 13% lire 158 38 158 38	Num.Ord.	DESCRIZIONE DELLE VOCI	unità di	Quantità	IMPORTI		
Nr. 1 Conglomerato cementizio per lavori in fondazione e soprafondazione (plinti, fravi di collegamento, fravi rovesce, solett casseforme e per strutture normalmente e debolmente armate) esclusa la forritura, lavorazione e posa in opera del ferro, formato nella proporzione di mo 0.400 di sabbia, mo 0.800 di ghialetto o pietrisco mezzanello e di Kg. 250 di comento. EL E M E N T I: MATERIALI (E) [A.01.0154] Cemento portiand R325 (E) [A.01.045C] Sabbia di cava, vagitata e lavata. (E) [A.01.036] Ghialetto per conglomerati cementizi. (E) [A.01.036] Ghialetto per conglomerat	TARIFFA			Quantitia	unitario	TOTALE	
C.05.006A Selett cassetorme e per strutture normalmente e debolmente armate) esclusa la fornitură, lavorazione e posa in opera del ferro, formato nella proporzione di mo 0.400 di sabbia, mo 0.800 di ghialetto o pletrisco mezzanello e di Kg. 250 di cemento. E.L. E.M. E.N. T.I: MATERIALI (E) [A.01.015A] Jemento portiand R325 Q.I. 2.500 13 700 34 25 (E) [A.01.015C] Sabbia di cava, vagiata e lavata. mc		RIPORTO					
		soleti cassetorme e per istrutture normalmente e debolmente armate) esclusa la fornitură, lavorazione e posa in opera del fero, formato nella proporzione di inc 0.400 di sabbla, mo 0.800 di ghialetto o pietrisco mezzanello e di Kg. 250 di cemento. ELE MENTE: MATERIALI (E) [A.01.015A] Cemento portiand R325 (E) [A.01.045C] Sabbla di cava, vagitata e lavata. (E) [A.01.035] Ghialetto per conglomerati cementizi. (E) [A.01.031] Ghialetto per conglomerati cementizi. (E) [A.01.031] Acqua LAVORAZIONI e MACCHINE (A) [B.03.045] Confezione di calcestruzzo o conglomerato cementizio mediant Sommano lire Oneri Sicurezza 6% lire Sommano lire Spese Generali 13% lire Sommano lire Util Impresa 10% lire I O T ALE lire Milano, 27/07/1999	mic mic mic	0.400 0.800 0.120	43 500 39 000 2 000	17 400 31 200 240	

COMMITTENTE: ANALISI DEI PREZZI

Incidenza della manodopera

La determinazione n. 37/2000 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici reca disposizioni in merito al calcolo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza della manodopera (con il dettaglio di un esempio numerico)

Il *prezzo unitario delle lavorazioni* è costituito dalla somma dei prezzi di *materiali*, *noli*, *trasporti*, *manodopera* e *sicurezza*; a tale prezzo vanno aggiunti la percentuale di *spese generali* (dal 13% al 15%) e l'*utile di impresa* (secondo le norme del 10%):

$$P = M + N + T + MO + S + SG + U$$

I Individuando all'interno della specifica lavorazione i valori dei componenti M, N, T, S può essere ricavato a ritroso il *costo della manodopera* MO:

$$MO = P - (U + SG + S + M + N + T)$$

Il cronoprogramma dei lavori

- E' parte integrante del contratto. Indica i periodi contrattuali di esecuzione dell'opera e gli importi da erogare, sulla base del computo metrico-estimativo.
- I Definisce quindi un programma dei lavori con dettaglio di durata e costi.
- I Costituisce la base per l'aggiornamento dei prezzi secondo la modalità del *prezzo chiuso* per i contratti pluriennali.

Il *prezzo chiuso* è il prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato superi il 2% La determinazione di detta percentuale deve essere fissata dal Min. LL.PP. Con decreto entro il 30 giugno di ogni anno

Cronoprogramma: l'elaborato

Esempio di cronoprogramma dei lavori

Categorie di Lavoro	33-1		Distri	buzio	ne Me		degli (in mi				egori	e di L	avoro	V	4	Tot.per Categ.
Avvio Cantiere	-															-
Movimenti terra		22	22	22												66
Fondazioni			24	24												48
Calcestruzzi				30	30	30	30	30	30	30	30					240
Rivestimenti										1848	35	35	35			105
Intonachi													30	30		60
Dipinture															33	33
Rifiniture														25	25	50
Inferriata					o 88		3						55	55	55	165
Piantumazione					30	30	30	30	30	30						180
Vialetti						Bel			20	20	20	20	20	71-2		100
Parziali Mese	-	22	46	76	60	60	60	60	80	80	85	55	140	110	113	
Progressivi	_	22	68	144	204	264	324	384	464	544	629	684	824	934	1047	1047
Mesi	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	

Capitolati di appalto

Redatti i *computi metrici*, le *analisi dei prezzi* e la *stima* (è questo l'ordine cronologico), per poter procedere alla esecuzione dei lavori è necessaria la compilazione dei Capitoli di appalto, che formano il Capitolato speciale di appalto, documento importantissimo che fa parte del contratto.

La normativa prevede due capitolati:

- I Capitolato generale (DM LL.PP. n. 145/2000)
- Capitolato speciale

Capitolato generale

- I Contiene le condizioni generali che si applicano ai lavori di qualunque genere:
 - aggiudicazione lavori
 - esecuzione lavori
 - pagamenti all'appaltatore
 - collaudo dei lavori
 - disposizioni diverse
 - definizione delle controversie

Capitolato speciale

- I Contiene tutte le norme è condizioni particolari relative alla specifica opera da realizzare
 - descrizione lavorazioni
 - modalità di esecuzione
 - norme di misurazione
 - requisiti di accettazione dei materiali e componenti
 - specifiche di prestazione e modalità delle prove
 - ordine da tenersi nei lavori.

L'appalto

- Ø appalto a corpo ⇒ il corrispettivo consiste in una somma determinata fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera; si fa riferimento a raggruppamenti omogenei di lavori (corpi d'opera)
- Ø appalto a misura ⇒ il corrispettivo è determinato dalle quantità realmente eseguite alle quali vengono applicati i prezzi unitari, riferiti alle varie lavorazioni (categorie di lavoro)
- Ø appalto integrato ⇒ contratto che prevede sia la progettazione esecutiva sia l'esecuzione delle opere
- Ø opere in economia ⇒ lavori marginali derivanti da imprevisti rimborsati in ragione delle quantità di materiali (*provviste*) o delle ore di mano d'opera

Tipi di appalti

TIPO DI CONTRATTO	QUANDO SI STIPULA	COME SI APPALTA
Lavori a corpo	 per qualsiasi genere di lavoro. obbligatori per gli appalti integrati di progettazione esecutiva ed esecuzione qualora riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60% sul valore dell'opera. obbligatori per lavori di importo inferiore a 200000 euro o lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro che non abbiano come oggetto lavori di manutenzione, restauro o scavi archeologici nonché opere in sotterraneo e di consolidamento terreni 	mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta o mediante offerta a prezzi unitari
Lavori a misura	4. per la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 500000 euro. 5. per lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici per opere in sotterraneo e di consolidamento del terreno.	mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta o mediante offerta a prezzi unitari
Lavori a corpo e misura	non possono essere stipulati per gli interventi delle voci 2 e 3. per lavori la cui parte liquidabile a misura riguardi lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.	esclusivamente mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta

L'importo contrattuale

- I Nel contratto di appalto deve essere indicato l'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso:
 - presunto per quelli a misura (che sono compensati con i prezzi dell'elenco, assoggettati al ribasso d'asta praticato dall'Impresa)
 - fisso ed invariabile per quelli a corpo
- I norma del "quinto": l'amministrazione ha la possibilità di escludere o aggiungere lavori nel limite del 20% dell'importo contrattuale alle stesse condizioni del contratto principale

I prezzi

L'importo contrattuale dell'opera a corpo o a misura è determinato dall'offerta a massimo ribasso sull'importo dei lavori, che individua nuovi prezzi di contratto determinati da analogo ribasso applicato ad ogni prezzo. Tali prezzi di contratto saranno alla base della contabilizzazione. E' quindi importante il prezzo da assegnare ad ogni singola lavorazione dal progetto e fino alle fasi esecutive dell'appalto.

- I Il prezzo di progetto
- I Il prezzo di offerta e di contratto
- I Gli importi della sicurezza
- I I nuovi prezzi

I prezzi di progetto

- I Nella stima dei lavori si applicano alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari correnti desunti da *listini ufficiali della località* (art. 34 del Regolamento).
- I L'Osservatorio dei LL.PP. determina annualmente i *costi standardizzati* per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree; i quali indicano gli intervalli di ammissibilità entro cui la stima può ritenersi accettabile.
- I Per voci mancanti all'interno di detti prezzari il progettista deve procedere ad una *analisi dei prezzi*.

Il prezzo di offerta e di contratto

- L'offerta di gara può prevedere:
 - l'individuazione di un unico ribasso indicato sull'importo complessivo dei lavori;
 - l'offerta a prezzi unitari per tutte le lavorazioni presentate nella specifica lista dalla stazione appaltante al concorrente.
- Il **ribasso** è l'elemento di accordo tra le parti che identifica l'**importo di contratto**.

L'aggiudicazione al prezzo più basso viene determinata dal *ribasso percentuale* offerto; in contabilità si fa comunque riferimento al prezzo non ribassato e solo nella liquidazione degli avanzamenti dell'opera verrà calcolato. Nell'appalto a corpo si determina la percentuale realizzata (quota parte dell'aliquota rispetto all'importo complessivo).

Prezzi di offerta per i lavori a corpo

- Per i **lavori a corpo** l'offerta a prezzi unitari ha effetto solo ai fini dell'aggiudicazione. La contabilizzazione dell'opera avverrà applicando il ribasso di aggiudicazione all'importo raggiunto in ciascun stato di avanzamento. Nel *registro di contabilità* comparirà il prezzo di progetto senza ribasso.
- I prezzi offerti per i lavori a corpo non possono variare il peso percentuale (aliquota) che ciascun Corpo d'Opera ha in progetto rispetto all'importo complessivo dell'opera.

Offerta a prezzi unitari

Descrizione			Quantità		Importi	
	sintelica	Unità	previste	in cifre	in lettere	(4) × (6)
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	25004-d (ossimik) Preparaz Terreno	m2	135000	0,48	Zeno/AB .	64,800,00
-	015040 Scave sez. obbligata	m3	1.294	1,90	uno/90	2452,90
. 1	0.24043	m 3	1291	1,00	uma/00	1294,00
1	045001-6 (Is 0 kg 200 /325 R	m3		65,00	susantaringue/60	2925,00
7	045004-2 Os fundaz. Rok 30 M/m		225	95,80	novantacingue 80	2(555,00
	Cls elevas. Rek 30 Mmm	-		100,00	cento/00	5A000,00
-	045009-c [Is elevaz. Rek 30 Ymm2			120,00	centoventi/00	240,00
-1	045030-c Ferro c.o	kg	22'950	201	2010/8 H	19270,00
1	045019-c Casseforme fundaz.	m2	-	17,35	diciausatte/35	15615,00
	Casseforme portant. Casseforme plevoz.	m2	3.600	17:75	oliciassette/75	62460,00
1	165003-0 Copertine travertino	m2	-	62,80	sessantadue/80	38.936,00
-	165004 - a fassimil.) Blocchi hovertino	m3		980,50	novecentoottanter/50	98,05
	175018 - a psimil.) Rivestin, travertino	m2		70,40	settanta/10	32'246,90
	215002-e Infernata corrente	kg	39400	4,15	quettro/15	163510,00
4	215002-6	ko	400	4,10	quatire/10	1640,00
2	Cancello fore apribile	-	2250	7,65	sette/65	17-212,51
,	<u>Verniciatura smalto</u> 225007-6	-	10000	0,40	400/10	4000,00
-	Fresolura terreno Prezzo agginativo Vainti antisticala	n.	35	45,25	quindici/25 .	533,75
					no complessivo offerto (C) €	4997852

Appalto mediante aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

(Art. 21 L. Quadro e art. 90 Reg. Gen.)

31 08/05/2006

Tabella incidenze percentuali

Esempio di quadro delle ripartizioni dei costi inserito nel Capitolato speciale di appalto

Corpi d'Opera		Importi (Lire)	Aliquote (%)
Movimenti terra		12.180.000	1.4
Strutture di fondazione		71.340.000	8.2
Strutture in elevazione		127.890.000	14.7
Tamponamenti e tramezzi		13.050.000	1.5
Intonaci, pavimenti e rivestimenti		294.060.000	33.8
Infissi, opere in ferro e diversi		93.960.000	10.8
Sistemazioni esterne		54.810.000	6.3
Impianto idrico-sanitario ed antincendio		75.690.000	8.7
Impianti elettrici e di sollevamento		58.290.000	6.7
Impianto di condizionamento		68.730.000	7.9
	TOTALI	870.000.000	100

Gli importi della sicurezza

I Gli oneri individuati dal *Piano di* sicurezza e coordinamento, ovvero dal piano sostitutivo o dal Piano operativo di sicurezza, vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.